

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวัดบ้านดง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านดง
อำเภอแม่เมาะ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ปกครองอำเภอแม่เมาะ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๐,๐๐๐.-.....(หนึ่งแสนบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงทุกรังไหล่ทาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.....เป็นเงิน.....๑๐๐,๐๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง...ตามแบบปร.๔ ปร.๕.
 - ๕.๑. แบบแสดงรายการประมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....
 - ๕.๒. แบบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 ๑. นางสาวบรรณา ทองย้อย เป็น ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)
 ๒. นางลัดดาวรรณ ไชยเชียงทอง เป็น กรรมการ
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)
 ๓. นายประชาชาติ ไชยอุปละ เป็น กรรมการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวัดบ้านดง

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในวัดบ้านดง หมู่ที่๒ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประมาณราคาตามแบบ...ปร.๕ . จำนวน.....๑..... ..แผ่น

เจ้าของโครงการ อำเภอเมืองลำปาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor , F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๗๘,๖๙๒.๒๐	๑.๒๗๒๖	๑๐๐,๑๔๓.๖๙	Factor , F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% - เงินประกันผลงาน ๐% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๑๐๐,๑๔๓.๖๙	ระยะเวลาก่อสร้าง...๓๐.....วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ (ขอรับงบประมาณเพียง)			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ		หนึ่งแสนบาทถ้วน		
เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท/ ตร.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวบรรทนา ทองย้อย)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางลัดดาวรรณ ไชยเชียงของ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายประชาชาติ ไชยอุปละ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวัดบ้านดง

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในวัดบ้านดง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

เจ้าของโครงการ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
ก	งานทาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร								
๑	ทรายหยาบ	๑๑.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๐๐	๔,๔๖๖.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๐๘๙.๐๐	๕,๕๕๕.๐๐	
๒	งานคอนกรีตโครงสร้าง (Strength ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๒๗.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๙๐.๐๐	๕๑,๐๓๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๘,๒๖๒.๐๐	๕๙,๒๙๒.๐๐	
๓	งานเหล็กเสริม								
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐ #	๑๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	
	- เหล็กเส้นกลม RB ๑๕ มม. Dowel Bar	๐.๐๓๘	ตัน	๒๒,๒๗๒.๙๐	๘๕๖.๓๗	๓,๔๐๑.๐๐	๑๒๙.๒๔	๙๗๕.๖๑	
	- เหล็กข้ออ้อย DB ๑๒ มม. Tie Bar	๐.๐๓๑	ตัน	๒๑,๕๗๒.๙๐	๖๖๘.๗๖	๓,๔๐๑.๐๐	๑๐๕.๔๓	๗๗๕.๑๙	
๔	งานไม้แบบ (คิด ๕๐%)	๘.๐๐	๒๗๕.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๐๖๔.๐๐	๓,๒๖๔.๐๐		
๕	งานหยอดทรายรอยต่อ joint								
	- ยางแอสฟัลท์ยาแนวรอยต่อ	๖๖.๐๐	เมตร	๑๒.๙๐	๘๕๑.๔๐	-	-	๘๕๑.๔๐	
๖	งานไหล่ทาง								
	- ลูกรังไหล่ทาง	๔.๐๐	ลบ.ม.	๑๔๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๕๕.๐๐	๒๒๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	
	ยอดรวม				๖๖,๙๒๒.๕๓		๑๑,๗๖๙.๖๗	๗๘,๖๙๒.๒๐	น้ำมัน ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวบรรทนา ทองย่อย)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางลัดดาวรรณ ไชยเชียงของ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายประชาชาติ ไชยอุปละ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖