

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและวางท่อ คสล. ข้ามลำห้วยไคร้และห้วยป่าไผ่ บ้านปางชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เมาะ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ปกครองอำเภอแม่เมาะ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๑๖,๖๐๐.-.....(สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมวางท่อ คสล. ข้ามลำห้วยไคร้และห้วยป่าไผ่ ขนาดท่อลอดเหลี่ยม ๑.๘๐ ม. x ๒.๕๐ ม. จำนวน ๒ ช่อง ยาว ๕.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม. จำนวน ๑๘ ท่อน พร้อมถมปรับ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘.....เป็นเงิน.....๔๑๖,๖๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง....ตามแบบปร.๔ ปร.๕.....
 - ๕.๑. แบบแสดงรายการประมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....
 - ๕.๒. แบบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 ๑. นางทองลั่น หมื่นตาบุตร เป็น ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)
 ๒. นายธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอางค์ เป็น กรรมการ
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗
 ๓. นายยุทธนา ตายะสีบ เป็น กรรมการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมวางท่อคสล.ข้ามลำห้วยไคร้และห้วยป่าไผ่
บ้านปงชัย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เมาะ อำเภอมแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปงชัย หมู่ที่ 5 ตำบล แม่เมาะ อำเภอมแม่เมาะ จังหวัด ลำปาง

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลแม่เมาะ

แบบเลขที่ จำนวน.....แผ่น.....-.....รายการ

ประมาณการตามแบบ ปีร 4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย..... (นายวิชาญ ไชยเสน) นักบริหารงานช่าง 6

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	327,601.08	-ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 90 วัน (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
2	ค่า Factor F. 1.2726	89,304.05	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ(ลำดับที่ 1+2+3) ปรับให้เหมาะสม	416,905.14 416,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางทองด้วน หมื่นตามบุตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอาง)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณนกร วัฒนางพงษากุล)

นายช่างโยธา 7 ว

รายการประเมินราคา ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมวางท่อ คสล. ข้ามลำห้วยไคร้และห้วยป่าไผ่ บ้านปางชัย หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ขนาดท่อลอดเหลี่ยม 1.80 x 2.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง ยาว 5.00 เมตร จำนวน 1 จุด และวางท่อ คสล. ขนาด ϕ 1.20 เมตร จำนวน 18.00 ท่อน พร้อมถมปรับ


สถานที่ก่อสร้าง บ้านปางชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	เป็นเงิน	และค่าแรงงาน	
				(บาท)	บาท	ละ (บาท)	(บาท)	(บาท)	
	งานท่อลอดเหลี่ยมขนาด 2 ช่อง								
1	งานโครงสร้าง								
	-งานขุดดินพร้อมถมคืน	9.00	ม. ³	-	-	99.00	891.00	891.00	
	-งานคอนกรีตโครงสร้าง	25.00	ม. ³	1,890.00	47,250.00	306.00	7,650.00	54,900.00	
	-งานคอนกรีตหยาบ	1.00	ม. ³	1,532.71	1,532.71	306.00	306.00	1,838.71	
	-งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	3312.24	กก	21.679	71,806.05	2.84	9,406.76	81,212.81	
	-งานเหล็กเสริม RB 15 มม.	41.34	กก	21.29	880.05	2.84	117.41	997.45	
	-งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	136.00	กก	21.29	2,895.17	2.84	386.24	3,281.41	
	-งานเหล็กเสริม RB6 มม.	66.60	กก	22.88	1,523.48	2.84	189.14	1,712.62	
	- ลวดผูกเหล็ก	105.45	กก	35.05	3,696.02	-	-	3,696.02	
	-งานไม้แบบ	72.00	ม. ²	300.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
	-งานติดตั้งไม้แบบพร้อมมือถอด	104.52	ม. ²	-	-	115.00	12,019.80	12,019.80	
	-งานตะปู	26.00	กก	35.52	923.52	-	-	923.52	
	-งานเรียงหินยาแนว	9.00	ม. ³	450.00	4,050.00	99.00	891.00	4,941.00	
	-งานดินลูกรังถมบดอัดแน่น	208.00	ม. ³	80.00	16,640.00	60.00	12,480.00	29,120.00	
	-งานหินคลุกถมบดอัดแน่น ก.5.00 x10.00 ม.หนา 0.20 ม.	15.00	ม. ³	296.82	4,452.30	60.00	900.00	5,352.30	
	ยอดรวมยกไป				177,249.29		45,237.35	222,486.64	


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วย ละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน	
								(บาท)	
	ยอดรวมยกมา				177,249.29		45,237.35	222,486.64	
	งานวางท่อข้ามลำห้วยป่าไผ่								
1	งานโครงสร้าง								
	- งานขุดดินพร้อมถมคืน	5.00	ม. ³	-	-	99.00	495.00	495.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	7.75	ม. ³	1,890.00	14,647.50	306.00	2,371.50	17,019.00	
	- งานทรายถม	15.00	ม. ³	233.64	3,504.60	99.00	1,485.00	4,989.60	
	- งานปูนทรายยาแนว	0.16	ม. ³	1,532.71	245.23	306.00	48.96	294.19	
	- งานวางท่อ คสล ขนาด 1.20 เมตร	18.00	ท่อน	3,070.00	55,260.00	30.00	540.00	55,800.00	
	- งานเหล็กเสริม RB 12 มม.	26.64	กก	21.679	577.53	2.84	75.66	653.19	
	- งานเหล็กเสริม RB6 มม.	137.64	กก	22.88	3,148.52	2.84	390.90	3,539.41	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.90	กก	35.05	171.75	-	-	171.75	
	- งานดินลูกรังถมบดอัดแน่น	120.00	ม. ³	80.00	9,600.00	60.00	7,200.00	16,800.00	
	- งานหินคลุกถมบดอัดแน่น ก.5.00 x10.00 ม.หนา 0.20 ม.	15.00	ม. ³	296.82	4,452.30	60.00	900.00	5,352.30	
	รวมยอดนำไปคิด Factor F.				268,856.71		58,744.37	327,601.08	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางทองลั่น หมั่นตาบุตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธรรมรักษ์ เขียมคำอาจ)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายณธกร วัฒนาวงษากุล)

นายช่างโยธา 7 ว