

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนสหกรณ์ศูนย์เรียนรู้
บ้านใหม่นาแวม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่นาแวม หมู่ที่ 7 ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลแม่เมาะ

แบบเลขที่ จำนวน.....แผ่น.....รายการ

ประมาณการตามแบบ ปร 4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2559

ประมาณการโดย.....(นายวิชาญ ไชยเสน) นักบริหารงานช่าง 6

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	137,153.21	-ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 90 วัน (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
2	ค่า Factor F. 1.2726	37,387.96	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ(ลำดับที่ 1+2) ปรับให้เหมาะสม	174,541.17 172,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ วัชรดาพงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธรรมรักษ์ เขียมสำอางค์)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณนกร วัฒนพงษ์กุล)

นายช่างโยธา 6 ว

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารร้านค้าสหกรณ์ศูนย์เรียนรู้ บ้านใหม่นาแหม หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน อาคารขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่นาแหม หมู่ที่ 7 ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2559


ประมาณการโดย.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วย ละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน	
								(บาท)	
	งานอาคารร้านค้าสหกรณ์								
1	งานโครงสร้าง								
	-งานขุดดินพร้อมถมคืน	9.00	ม. ³	-	-	99.00	891.00	891.00	
	-งานคอนกรีตโครงสร้าง	8.10	ม. ³	1,890.00	15,309.00	306.00	2,478.60	17,787.60	
	-งานคอนกรีตหยาบ	0.50	ม. ³	1,532.71	766.36	306.00	153.00	919.36	
	-งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 4 มม. @ 0.20 ม [#]	60.00	ม. ²	30.00	1,800.00	2.00	120.00	1,920.00	
	-งานเหล็กเสริม RB 12 มม.	265.00	กก	21.40	5,670.21	2.84	752.60	6,422.81	
	-งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	49.90	กก	21.29	1,062.27	2.84	141.72	1,203.99	
	-งานเหล็กเสริม RB6 มม.	82.00	กก	22.88	1,875.75	2.84	232.88	2,108.63	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.40	กก	35.05	434.62	-	-	434.62	
	-งานไม้แบบ	20.00	ม. ²	240.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	-งานติดตั้งไม้แบบพร้อมรื้อถอน	35.00	ม. ²	-	-	115.00	4,025.00	4,025.00	
	-งานตะปู	8.50	กก	35.52	301.92	-	-	301.92	
2	งานหลังคาและโครงสร้างหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet พร้อมผูกนวมกันความรัอน	65.00	ม. ²	90.00	5,850.00	40.00	2,600.00	8,450.00	
	-งานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	65.00	ม. ²	-	-	120.00	7,800.00	7,800.00	
	- ครอบ	10.00	เมตร	75.00	750.00	30.00	300.00	1,050.00	
	ยอดรวมยกไป				38,620.12		19,494.80	58,114.92	

๕


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วย ละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน	
								(บาท)	
	ยอดรวมยกมา				38,620.12		19,494.80	58,114.92	
	- เหล็กกล่อง 1.5x 1.5 นิ้วหนา 2.0 มม.	5.00	ท่อน	318.69	1,593.45	-	-	1,593.45	
	- เหล็กกล่อง 1.5x 3 นิ้วหนา 2.0 มม.	10.00	ท่อน	570.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- เหล็กซี่ 75x 45 x 15 x 2.3 มม.	11.00	ท่อน	430.00	4,730.00	-	-	4,730.00	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานผนังก่อ	39.03	ม. ²	139.00	5,425.17	89.00	3,473.67	8,898.84	
	- งานฉาบปูนผนัง	84.00	ม. ²	62.00	5,208.00	82.00	6,888.00	12,096.00	
	- งานฝ้าเพดานภายใน - ภายนอก	63.00	ม. ²	220.00	13,860.00	60.00	3,780.00	17,640.00	
	- ชุดประตู 1 ประตูเหล็กม้วนพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	- ชุดประตู 2 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	- หน้าต่าง + เหล็กดัด	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- งานปิดจั่ว	5.00	ม. ²	140.00	700.00	60.00	300.00	1,000.00	
	- งานไม้เชิงชาย/ทับเชิงชายและบันลม	32.00	เมตร	60.00	1,920.00	30.00	960.00	2,880.00	
	รวมยอดนำไปคิด Factor F.				102,256.74		34,896.47	137,153.21	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธรรมรักษ์ เขี่ยมสำอางค์)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายณธกร วัฒนพวงษากุล)

นายช่างโยธา 6 ว