

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างหอดังสูงขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร

บ้านใหม่นาแวม หมู่ที่ 7 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประเภทงาน สาธารณูปโภค

เจ้าของโครงการ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่นาแวม หมู่ที่ 7 ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลแม่เมาะ

แบบเลขที่ จำนวน.....แผ่น.....รายการ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2559

ประมาณการโดย.....(นายวิชาญ ไชยเสน) นักบริหารงานช่าง 6

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างถนนคสล.	166,200.00	-ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 90 วัน
2	ค่า Factor F. 1.2726	45,306.12	
3	จัดซื้อถังไฟเบอร์ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก	33,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ(ลำดับที่ 1+2+3) ปรับให้เหมาะสม	244,506.12 244,500	(สองแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมรักษ์ เขี่ยมสำอางค์)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณธกร วัฒนาวงษากุล)

นาย ช่างโยธา 7 ว

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ห้องสูง ขนาด 10 ม.³ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)


แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประมาณการโดย



ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	19 ลบ.ม.		0.00	99.00	1,881.00	1,881.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1 ลบ.ม.	330.00	330.00	99.00	99.00	429.00	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบ	11 ลบ.ฟ.	330.00	3,630.00		0.00	3,630.00	
2.2	ค่าแรง	32 ตร.ม.		0.00	115.00	3,680.00	3,680.00	
2.3	ค้ำยัน + เคร่ารัดแบบ	8 ลบ.ฟ.	330.00	2,640.00		0.00	2,640.00	
2.4	ตะปู	8 กก.	35.05	280.40		0.00	280.40	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1 ลบ.ม.	1,550.00	1,550.00	306.00	306.00	1,856.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	1,890.00	11,340.00	306.00	1,836.00	13,176.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54 กก.	22.88	1,235.30	3.00	162.00	1,397.30	
4.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.	300 กก.	21.40	6,419.10	3.00	900.00	7,319.10	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No. 18	11 กก.	35.05	385.55		0.00	385.55	
	รวมยอดยกไป			27,810.35		8,864.00	36,674.35	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ห้องถึงสูง ขนาด 10 ม.³ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างเทศบาลตำบลแม่เมาะ


ประมาณการโดย



ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			27,810.35		8,864.00	36,674.35	
	<u>5. งานโครงสร้างเหล็ก</u>							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2.5"	8 ท่อน	1,470.00	11,760.00			11,760.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2.0"	4 ท่อน	1,246.00	4,984.00			4,984.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1.5"	27 ท่อน	785.00	21,195.00			21,195.00	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1.5"	42 ท่อน	785.00	32,970.00			32,970.00	
5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	3 ท่อน	750.00	2,250.00			2,250.00	
5.6	ค่าแรงประกอบท่อเข้าระบบ	1 รายการ			20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	<u>6. งานปูนฉาบ, ตกแต่ง</u>							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4 ตร.ม.	150.00	600.00	90.00	360.00	960.00	
	รวมยอดยกไป			101,569.35		29,224.00	130,793.35	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ห้องสูง ขนาด 10 ม.³ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)

ฝ่ายประมาณราคา	กองช่างเทศบาลตำบลแม่เมาะ	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ประมาณการโดย			

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			101,569.35		29,224.00	130,793.35	
	<u>7. งานทาสี</u>							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	4 ตร.ม.	35.00	140.00	30.00	120.00	260.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	75 ตร.ม.	40.00	3,000.00	30.00	2,250.00	5,250.00	
	<u>8. งานอื่น ๆ</u>							
8.1	C-100x50x20x3.2 มม.	24 ท่อน	950.00	22,800.00		0.00	22,800.00	
8.2	น๊อต dia. 1/2" x 3"	144 ตัว	8.00	1,152.00		0.00	1,152.00	
8.3	อุปกรณ์ยึดถัง	1 เมฆา	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
8.4	บันไดเหล็ก	1 ชุด	4,500.00	4,500.00		0.00	4,500.00	
	รวมเงิน			134,661.35		31,594.00	166,255.35	
	คิดเป็นเงินค่างาน			134,000.00		31,000.00	166,200.00	
	<u>9. งานจัดซื้อ</u>							
9.1	ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดจ 2.00 ลบ.ม.	4 ใบ	8,000.00	32,000.00	250.00	1,000.00	33,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมรักษ์ เขียมสำอางค์)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณธกร วัฒนพานิชกุล)

นายช่างโยธา 7 ว