แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

งานก่อสร้างดาดคอนกรีต

โครงการ ก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมือง บ้านทรายใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท / หน่วย	รวม เงินทั้งสิ้น (บาท)	Factor F	ราคากลาง ราคากลาง / หน่วย	ราคากลาง ราคากลาง
1	**งานดาดคอนกรีต**								
1.1	ค่าแรงงานขุดปรับแต่งดินลำเหมืองเดิม (ขุดปรับด้วยแรงคน)	2.1	40	ลบ.ม.	150.00	6,000.00	1.3266	198.99	7,959.60
1.2	ค่าคอนกรีตดาดเหมือง (รวมค่าคอนกรีตดาด+ไม้แบบ+ค่าแรงต่อแบบ-รื้อแบบ)	4.5	910	ตร.ม	144.00	131,040.00	1.3266	191.03	173,837.30
1.3	ค่าผสมคอนกรีตดาดเหมือง	4.5	68	ลบ.ม.	248.85	16,921.80	1.3266	330.12	22,448.16
1.4	ค่าเทคอนกรีตดาดเหมือง	4.5	68	ลบ.ม.	196.20	13,341.60	1.3266	260.28	17,699.04
					รวมเงินค่างานจากลำดับที่ 1.1 ถึง 1.4	167,303.40			
					รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				**221,944.10**
					ขอคิดราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				**221,900.00**

เงื่อนไข

Factor F งานชลประทาน 1.3266

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ,ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ตัวหนังสือ (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

สูตรคำนวณค่า K

สูตร งานดิน (K 2.1)

ใช้สูตร K=0.30 + 0.10 It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20 Ft/Fo

สูตร งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง (K 4.5)

ใช้สูตร K=0.40 + 0.15It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายธัชนะ โตวิยานนท์) (นายรัชพล ยินดีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง 6

(ลงชื่อ) กรรมการฯ (ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายประเสริฐ ศรีไชยมูล) (นายพัฐสรร ศรีสวัสดิ์)

นักบริหารงานช่าง 7 นายช่างโยธา 4