

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างตาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองร่องแห้ง บ้านห้วยป่าย หมู่ที่ ๖ ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างตาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองร่องแห้ง บ้านห้วยป่าย หมู่ที่ ๖ ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร ความยาว ๕๗๖ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายไพรัช ผมไผ่ ปลัดอำเภอวังเหนือ
- นายปิยพัทธ์ กวาวสิบสอง รองปลัด อบต.วังแก้ว
- นายวีระพล จินาวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังแก้ว

โครงการ ก่อสร้างศาลากลางเมืองคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับห้องร่องแห้ง บ้านห้วยปาย หมู่ที่ 6  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20.00 เมตร สูง 1.10 เมตร ความยาว 576.00 เมตร ทน 0.12 เมตร  
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านห้วยปาย หมู่ที่ 6 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  
 จำนวนราคากลางโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เงิน (บาท)		
1	งานขุดดิน	124.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	12,276.00	12,276.00	*ราคาพาณิชย์
2	งานคอนกรีตหยาบ (1:3:5)	41.47	ลบ.ม.	-	-	398.00	16,505.06	16,505.06	จ.ลำปาง
3	งานคอนกรีต (240ksc.)	171.23	ลบ.ม.	-	-	306.00	52,396.38	52,396.38	เดือน มิถุนายน
	3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	68.315	ตัน	2,454.83	167,701.71	-	-	167,701.71	ปี 2560
	3.2 ทรายหยาบ	128.00	ลบ.ม.	327.10	41,868.80	-	-	41,868.80	ราคาน้ำมันดีเซล
	3.3 หินโรงไม่ ขนาด 1-2	229.00	ลบ.ม.	640.00	146,560.00	-	-	146,560.00	25.00-25.99 บาท/คิว
4	งานเหล็กเสริม	18.423	ตัน	-	-	3,300.00	60,795.90	60,795.90	
	4.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑ 6 มม.	0.416	ตัน	20,181.36	8,395.44	-	-	8,395.44	
	4.2 เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย DB ๑ 12 มม.	18.007	ตัน	16,100.75	289,926.20	-	-	289,926.20	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก	552.00	กก.	34.11	18,828.72	-	-	18,828.72	
5	ไม้แบบ	2,282.00	ตร.ม.	-	-	133.00	303,506.00	303,506.00	
	5.1 ไม้แบบ	516.00	ลบ.พ.	328.24	169,371.84	-	-	169,371.84	คิด 20%
-	5.2 ตะปู	56.00	กก.	35.05	1,962.80	-	-	1,962.80	
รวมวัสดุและแรงงาน						844,615.51	445,479.34	1,290,094.85	

  
 (นายไพรัช หมมไผ่)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายปัทม์ กวาวสินสอง)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายวิระพล จินาวงศ์)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างศาลากลางเมืองคอนกรีตเสริมเหล็กอำเภอเมืองร่งแห่่ง บ้านห้วยปาย หมู่ที่ 6

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20.00 เมตร สูง 1.10 เมตร ความยาว 576.00 เมตร หน้า 0.12 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านห้วยปาย หมู่ที่ 6 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

คำนวณราคากลางโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เงิน (บาท)		
6	งานทางระบายน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	
-	6.1 ท่อ ศสล. ขนาด ø 0.30 ม.	3.00	ท่อน	221.53	664.59	-	-	664.59	
	6.2 เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร	3.00	ท่อน	293.93	881.79	-	-	881.79	
7	งานดินถม	362.00	ลบ.ม.	60.00	21,720.00	8.55	3,095.10	24,815.10	
	รวมวัสดุและแรงงาน				867,881.89		448,574.44	1,316,456.33	

  
 (นายไพรัช ภูมิไผ่)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายปิยะพิทักษ์ กวาวิสันสอง)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายวิระพล จินาวงศ์)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

กองช่าง

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5

โครงการ ก่อสร้างศาลาเฝ้าเมืองคอนกรีตเสริมเหล็กด้านเมืองร่องแห้ง บ้านห้วยปาย หมู่ที่ 6  
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20.00 เมตร สูง 1.10 เมตร ความยาว 576.00 เมตร หน้า 0.12 เมตร  
สถานที่ตั้งโครงการ บ้านห้วยปาย หมู่ที่ 6 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  
แบบ ป.ร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า  
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	Factor "F"	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขอประทานพร้อมปายโครงการ	1,316,456.33	1.3375	1,760,760.34	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานอีก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษี 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,760,760.34	
ขอใช้งบประมาณเพียง (ตัวอักษร)	หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน			1,760,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 576.00 เมตร เจลลี่ 3,055.55 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายโพธิ์ขันธ์ สมไม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปิยพัทธ์ กวาวสิบสอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิระพล จินนางค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง