

18

ที่ ลป ๐๕๑๘/๖๐๖๕



๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เลขที่ 4325
วันที่ 31 มี.ค. 2560
เวลา

ที่ว่าการอำเภอหางฉัตร
ถนนลำปาง - เชียงใหม่ ลป ๕๒๑๔๐

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เลขที่รับ ๑๕๕๗
วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐
เวลา

เรื่อง ขอส่งราคากลางเพื่อเผยแพร่และเปิดเผยราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ราคากลาง

๒. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง ความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร และกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๒๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปงยางคก ณ บ้านช่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงยางคก อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ โครงการ นั้น

เนื่องด้วย อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง ไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงานในการเผยแพร่ราคากลาง จึงขอส่งราคากลางและการคำนวณราคากลาง มาเพื่อเผยแพร่และเปิดเผยราคากลางของโครงการดังกล่าว ไว้ในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดลำปาง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด
เลขที่รับ จำนวน ๑ ชุด ๒๘๖
วันที่ ๓๑ มี.ย. ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง

เห็นควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

นำข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ของจังหวัดลำปาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธำรงค์ วงศ์วิสุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)

นายอำเภอหางฉัตร

ที่ทำการปกครองอำเภอหางฉัตร

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

(งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๘๓๒๓

ดีเด่นมธมมพ๐

(นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านช่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงยางคก
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร และกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๒๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปงยางคก ณ บ้านช่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงยางคก อำเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๖๑,๐๐๐.- บาท
(เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

๕.๒ แบบ พร.๕ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางกิตติยา นี้อยะวงศ์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวนลินี ปวงแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ นายวรวัฒน์ ไหมสีบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.ปงยางคก กรรมการ




สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปรางค์กู่

ประเภทงาน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 8.00 ม.และกำแพงกันดิน คสล. ยาว 25.00 ม.สูง2.50 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่วง-แมตาด ม.10 ต.ปรางค์กู่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
 ขนาดของโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลปรางค์กู่
 เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ เลขที่แบบ จำนวนแบบ แผ่น
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ 21 ส.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสะพานคสล.	581,980.63	1.2782	743,887.64	
2	งานทางเชิงลาดบริเวณคอสะพาน	14,000.00	1.2782	17,894.80	
3	งานถนน คสล. เชื่อมคอสะพาน	-		-	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				761,782.44	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				761,000.00	
ตัวอักษร (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			ราคาเฉลี่ย	95,125.00	บาทต่อเมตร

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางกิตติยา นีวะวงศ์)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวณลินี ปวงแก้ว)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวรวัฒน์ ไหมสีบ)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 8.00 ม.และกำแพงกันดิน คสล. ยาว 25.00 ม.สูง 2.50 ม.
ขนาดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร **ฐานรากชนิด เสาค้ำ**
สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่วง-แม่ตาล ม.10 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
ก	งานสะพานคสล.ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 8.00 ม.								
1	งานฐานรากชนิดเสาค้ำ								
	ขนาด 0.35 * 0.35 * 10.00 ม.	ตัน	6	16,900.00	101,400.00	-	-	101,400.00	
	ตอกเสาค้ำ	ตัน	6	-	-	2,070.00	12,420.00	12,420.00	
	สกัดหัวเสาค้ำ คสล.	ตัน	6	-	-	250.00	1,500.00	1,500.00	
	รวม 1				101,400.00		13,920.00	115,320.00	

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2	งานกำแพงกันดินคสล.2ด้าน ตอม่อตีบิริม คานสกด และคานรัดหัวเสาตีบิริม								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	13.92	1,890.00	26,308.80	391.00	5,442.72	31,751.52	
	งานเหล็กเสริม	ตัน	1.515	-	-	-	-	-	
	RB 9	ตัน	0.245	19,726.73	4,833.05	4,100.00	1,004.50	5,837.55	
	DB 12	ตัน	0.733	17,574.68	12,882.24	3,300.00	2,418.90	15,301.14	
	DB 16	ตัน	0.037	18,300.00	677.10	3,300.00	122.10	799.20	
	DB 20	ตัน	0.195	18,304.67	3,569.41	2,900.00	565.50	4,134.91	
	DB 25	ตัน	0.305	18,275.70	5,574.09	2,900.00	884.50	6,458.59	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	30.00	32.71	981.30	-	-	981.30	
	งานไม้แบบ	ตร.ม.	94.00	-	-	133.00	12,502.00	12,502.00	
	ไม้แบบ + เคร่ารัดแบบ	ลบ.พ.	12.00	401.00	4,812.00	-	-	4,812.00	ใช้ 15 %
	ตะปู	กก.	28.00	35.05	981.40	-	-	981.40	
	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	28.00	6.00	168.00	2.50	70.00	238.00	
	รวม 2				60,787.39		23,010.22	83,797.61	

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3	งานพื้นสะพาน คลส. เสาและราวสะพาน								
	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	24.48	1,890.00	46,267.20	391.00	9,571.68	55,838.88	
	งานเหล็กเสริม	ตัน	2.421	-	-	-	-	-	
	RB 6	ตัน	0.040	20,733.96	829.36	4,100.00	164.00	993.36	
	DB 9	ตัน	0.350	19,726.73	6,904.36	4,100.00	1,435.00	8,339.36	
	DB 12	ตัน	0.598	17,574.88	10,509.66	3,300.00	1,973.40	12,483.06	
	DB 16	ตัน	-	18,300.00	-	3,300.00	-	-	
	DB 25	ตัน	1.433	18,725.70	26,833.93	2,900.00	4,155.70	30,989.63	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	48.00	32.71	1,570.08	-	-	1,570.08	
	งานไม้แบบ		84.08	-	-	133.00	11,182.64	11,182.64	
	ไม้แบบ + เกราะัดแบบ		11.00	401.00	4,411.00	-	-	4,411.00	ใช้ 15 %
	ตะปู	กก.	25.00	35.05	876.25	-	-	876.25	
	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	25.00	6.00	150.00	2.50	62.50	212.50	
	ไม้ค้ำยัน Ø 4" ยาว 4-6 ม	ตัน	7.00	125.00	875.00	-	-	875.00	
	ค่าแรงงานตั้งนั้งร้านค้ำยัน	ตัน	44.00	-	-	25.00	1,100.00	1,100.00	
	แผ่น Neo. ขนาด 200*10 มม.	ม.	11.00	280.00	3,080.00	5.00	55.00	3,135.00	
	เหล็ก Dowel Dia. 20 มม.	ตัน	0.012	18,086.23	217.03	-	-	217.03	
	ยางมะตอย	ลิตร	5.00	10.00	50.00	5.00	25.00	75.00	
	กระตาดชานอ้อย	แผ่น	2.00	350.00	700.00	25.00	50.00	750.00	
	ท่อยาง 50*250 มม.	ท่อน	5.00	50.00	250.00	-	-	250.00	
	ท่อระบายน้ำ PVC. dai. 3"	ท่อน	-	50.00	-	-	-	-	
	รวม 3				103,523.87		29,774.92	133,298.79	

ข	งานทางเบียงลาดบริเวณคอสะพาน ดินลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาวรวม 10 ม. สูงเฉลี่ย 2 ม.	คป.ม.	100.00	140.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
รวมงานประเภท ข					14,000.00		-	14,000.00	
รวมค่าวัสดุ + แรงงาน ทั้งหมด					476,677.44		117,303.19	595,980.63	