



เอกสารคดีจังหวัดลำปาง
 เลขที่ 6118
 16 พ.ค. 2560

ที่ ลป ๐๕๑๘/ ๖๕๒๗

ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร
 ถนนลำปาง - เชียงใหม่ ลป ๕๒๑๔๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๖/๕๐
 ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขอสงวนราคากลางเพื่อเผยแพร่และเปิดเผยราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ราคากลาง

๒. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ ฉบับ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาลำปาง
 จำนวน ๑ ชุด ๕๑๒
 เลขรับที่.....
 วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐

ด้วย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร และกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว ๒๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปงยางคค ๓ บ้านช่วง หมู่ที่ ๑๐
ตำบลปงยางคค อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ โครงการ นั้น

เนื่องด้วย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงานในการเผยแพร่ราคากลาง จึงขอส่ง
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง มาเพื่อเผยแพร่และเปิดเผยราคากลางของโครงการดังกล่าว ไว้ในระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดลำปาง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)

นายอำเภอห้างฉัตร

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง

เห็นควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 นำข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ของจังหวัดลำปาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธีรพงศ์ วงศ์ทวีสุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

(งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๙๓๒๓

ดีเนมสมมติ

๑๗ พ.ค. ๖๐

(นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านช่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงยางคค
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร และกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๒๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปงยางคค ณ บ้านช่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงยางคค อำเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๙๖,๐๐๐.- บาท
(เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

๕.๒ แบบ ปร.๕ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ น.ส.บรรพนา ทองย้อย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวนลินี ปวงแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ นายวรวัฒน์ ไหมสืบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต ปงยางคค กรรมการ




สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปรางค์

ประเภทงาน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 8.00 ม.และกำแพงกันดิน คสล. ยาว 25.00 ม.สูง 2.50 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่วง-แม่ตาล ม.10 ต.ปรางค์ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
 ขนาดของโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลปรางค์
 เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลปรางค์ เลขที่แบบ จำนวนแบบ แผ่น
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ 0 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสะพานคสล.	608,835.78	1.2782	778,213.89	
2	งานทางเข็งลาดบริเวณคอสะพาน	14,000.00	1.2782	17,894.80	
3	งานถนน คสล. เชื่อมคอสะพาน	-		-	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				796,108.69	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				796,000.00	
ตัวอักษร (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวบรรทนา ทองย่อย)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวนลินี ปวงแก้ว)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวรวัฒน์ โหมลี)

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 8.00 ม.และกำแพงกันดิน คสล. ยาว 25.00 ม.สูง 2.50 ม.

ขนาดโครงการ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

ฐานรากชนิด เสาเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านช่วง-แม่ตาส ม.10 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คววัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				คือนหน่วย	รวม	คือนหน่วย	รวม		
ก	งานสะพานคสล.ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 8.00 ม.								
1	งานฐานรากชนิดเสาเข็ม								
	ขนาด 0.35 * 0.35 * 10.00 ม.	ตัน	6	16,900.00	101,400.00	-	-	101,400.00	
	ตอกเสาเข็ม	ตัน	6	-	-	2,070.00	12,420.00	12,420.00	
	สกัดหัวเสาเข็ม คสล.	ตัน	6	-	-	250.00	1,500.00	1,500.00	
	รวม 1				101,400.00		13,920.00	115,320.00	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวบรรพนา ทองย่อย)

(ลงชื่อ)



กรรมการ


(นางสาวณลินี ปวงแก้ว)


(ลงชื่อ)




กรรมการ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2	งานกำแพงกันดินคสล.2ด้าน ตอม่อตัวริม คานสกัด และคานรัดหัวเสาตัวริม								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	13.92	1,890.00	26,308.80	391.00	5,442.72	31,751.52	
	งานเหล็กเสริม	ตัน	1.515	-	-	-	-	-	
	RB 9	ตัน	0.245	19,726.73	4,833.05	4,100.00	1,004.50	5,837.55	
	DB 12	ตัน	0.733	17,574.68	12,882.24	3,300.00	2,418.90	15,301.14	
	DB 16	ตัน	0.037	18,300.00	677.10	3,300.00	122.10	799.20	
	DB 20	ตัน	0.195	18,304.67	3,569.41	2,900.00	565.50	4,134.91	
	DB 25	ตัน	0.305	18,275.70	5,574.09	2,900.00	884.50	6,458.59	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	30.00	32.71	981.30	-	-	981.30	
	งานไม้แบบ	ตร.ม.	94.00	-	-	133.00	12,502.00	12,502.00	
	ไม้แบบ + เคร่ารัดแบบ	ลบ.พ.	12.00	401.00	4,812.00	-	-	4,812.00	ใช้ 15 %
	ตะปู	กก.	28.00	35.05	981.40	-	-	981.40	
	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	28.00	6.00	168.00	2.50	70.00	238.00	
	รวม 2				60,787.39		23,010.22	83,797.61	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวบรรณา ทงย้อย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวณลินี ปวงแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3	งานพื้นสะพาน คสล. เสาลและราวสะพาน								
	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	24.48	1,890.00	46,267.20	391.00	9,571.68	55,838.88	
	งานเหล็กเสริม	ตัน	2.421	-	-	-	-	-	
	RB 6	ตัน	0.040	20,733.96	829.36	4,100.00	164.00	993.36	
	DB 9	ตัน	0.350	19,726.73	6,904.36	4,100.00	1,435.00	8,339.36	
	DB 12	ตัน	0.598	17,574.68	10,509.66	3,300.00	1,973.40	12,483.06	
	DB 16	ตัน	-	18,300.00	-	3,300.00	-	-	
	DB 25	ตัน	1.433	18,275.70	26,189.08	2,900.00	4,155.70	30,344.78	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	48.00	32.71	1,570.08	-	-	1,570.08	
	งานไม้แบบ		84.08	-	-	133.00	11,182.64	11,182.64	
	ไม้แบบ + เคา์รัดแบบ		11.00	401.00	4,411.00	-	-	4,411.00	ใช้ 15 %
	ตะปู	กก.	25.00	35.05	876.25	-	-	876.25	
	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	25.00	6.00	150.00	2.50	62.50	212.50	
	ไม้ค้ำยัน Ø 4" ยาว 4 - 6 ม	ตัน	7.00	125.00	875.00	-	-	875.00	
	ค่าแรงงานตั้งนั้งร้านค้ำยัน	ตัน	44.00	-	-	25.00	1,100.00	1,100.00	
	แผ่น Neo. ขนาด 200*10 มม.	ม.	11.00	280.00	3,080.00	5.00	55.00	3,135.00	
	เหล็ก Dowel Dia. 20 มม.	ตัน	0.012	18,086.23	217.03	-	-	217.03	
	ยางมะตอย	ลิตร	5.00	10.00	50.00	5.00	25.00	75.00	
	กระดาษขานอ้อย	แผ่น	2.00	350.00	700.00	25.00	50.00	750.00	
	ท่อยาง 50*250 มม.	ท่อน	5.00	50.00	250.00	-	-	250.00	
	ท่อระบายน้ำ PVC. dai. 3"	ท่อน	-	50.00	-	-	-	-	
	รวม 3				102,879.02		29,774.92	132,653.94	

(ลงชื่อ)

(นางสาวบรรพนา ทองชัย)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณลินี ปวงแก้ว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4	งานอื่น ๆ								
	งาน Concrete Slope Protection	ม ²	-	-	-	-	-	-	
	งาน ลีคอสสะพาน	เหมา	1.00	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	งาน Guard Rail คอสสะพาน	ม.	-	-	-	-	-	-	
	งาน รื้อคอสสะพานเดิม	งาน	1.00	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	รวม 4				2,500.00		25,000.00	27,500.00	
5	งาน กำแพงกันดิน								
1	งาน คอนกรีต	ม ³	34.30	1,890.00	64,827.00	391.00	13,411.30	78,238.30	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	ม ³	1.25	1,810.00	2,262.50	391.00	488.75	2,751.25	
	- ทรายมรองพื้นอัดแน่น	ม ³	2.00	233.64	467.28	99.00	198.00	665.28	
	- หิน เบอร์ 1	ม ³	-	-	-	-	-	-	
2	งาน เหล็กเสริม	ตัน	3.00	-	-	3,300.00	9,900.00	9,900.00	
	- เหล็กเส้น DB. 12 มม. (SD 40)	เส้น	350.00	155.53	54,435.50	-	-	54,435.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	90.00	32.71	2,943.90	-	-	2,943.90	
3	งาน ไม้แบบ	ม ²	200.00	-	-	133.00	26,600.00	26,600.00	
	- วัสดุไม้แบบ	ลบ.ฟ.	120.00	401.00	48,120.00	-	-	48,120.00	
	- วัสดุไม้ค้ำยัน	ลบ.ฟ.	60.00	401.00	24,060.00	-	-	24,060.00	
	- ตะปู	กก.	50.00	37.00	1,850.00	-	-	1,850.00	
	รวม 5				198,966.18		50,598.05	249,564.23	
	รวมงานประเภท ก				466,532.59		142,303.19	608,835.78	

(ลงชื่อ)

(นางสาวบรรณา ทอญ้อย)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนลินี ปวงแก้ว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

ข	งานทางเชิงลาดบริเวณคอสะพาน ดินลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาวรวม 10 ม. สูงเฉลี่ย 2 ม.	ลบ.ม.	100.00	140.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
			-	-	-		-	-	
	รวมงานประเภท ข				14,000.00		-	14,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน ทั้งหมด				480,532.59		142,303.19	622,835.78	


(ลงชื่อ)



(นางสาวบรรตนา ทองย้อย)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวนลินี ปวงแก้ว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายวรวัฒน์ ไหมสีบ)

กรรมการ